

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ NA DZIAŁCE NR 1291 ( RZEKA NIDA) WRAZ Z WYRÓWNIANIEM BRZEGU PIASKIEM, DZIAŁKA NR 794/2, 816/2 OBRĘB GEODEZYJNY WIŚLICA</b>		
1	Element	<b>Prace przy nadbrzeżu</b>		
1.1	KNR 221/101/1	Oczyszczenie terenu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	4,00
1.2	KNR 201/233/2	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami,	m2	508
1.3	KNR 201/123/2	Przygotowanie podłoża pod nasypy,	m2	72
1.4	KNNR 1/512/1 (1)	Analogia. Umocnienie skarp ekokratą	m2	72
1.5	KNR 201/313/1	Analogia Ręczne formowanie nasypów z piasku	m3	36,00
1.6	KNR 201/301/2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1'km,wykop pod belkę trapu Krotność=2	m3	0,24
1.7	KNKRB 2/210/4 (1)	Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli: pręty stal. żebrowane,belki j.w. Krotność=2	t	0,02
1.8	KNR 202/204/1 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5' m3, transport betonu taczkami, japonkami,belki j.w. Krotność=2	m3	0,24